



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08205, Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 38, тел: 04597-67236, факс: 04597-67236,
<https://irpin-med.center>, e-mail: cpmsd_irpin@ukr.net, код ЄДРПОУ 38571999

від 02 . 08 . 2023 року

ОГОЛОШЕННЯ

про відбір потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи)

Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області, з метою відбору потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи), повідомляє про відбір потенційних підрядників на виконання капітальних ремонтів по наступним об'єктам:

капітальний ремонт частини приміщень «Гостомельська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» за адресою: вул. Свято-Покровська, 73, смт. Гостомель, Бучанський район, Київська область;

капітальний ремонт частини підвальних приміщень будівлі «Гостомельська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» за адресою: вул. Свято-Покровська, 73, смт. Гостомель, Бучанський район, Київська область;

капітальний ремонт благоустрою території «Гостомельська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» за адресою: вул. Свято-Покровська, 73, смт. Гостомель, Бучанський район, Київська область;

капітальний ремонт (зовнішнє опорядження, утеплення фасаду) будівлі "Гостомельська амбулаторія загальної практики- сімейної медицини" за адресою: вул. Свято-Покровська, 73, смт. Гостомель, Бучанський район, Київська область

Комерційні пропозиції подаються Замовнику від потенційних підрядників з моменту опублікування даного оголошення.

Розгляд пропозицій здійснюється протокольно створеною комісією після досягнення 3-ьох комерційних пропозицій від потенційних підрядників.

Метод оцінки: найнижча ціна

Дефектні акти додаються

Директор

Дмитро Артеменко
4597-952-15



Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Демонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	407,5	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9,39	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,39	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,73	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
6	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
7	Навантаження сміття вручну	т	17,19796	
8	Перевезення сміття до 30 км	т	17,19796	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Будівельно-монтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Дверні блоки			
1	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	2	
	Розділ №2. Опорядження стелі			
	ТИП 1			
2	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	м2	102,7	
3	Поліпшене фарбування латексними фарбами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	102,7	
	ТИП 2			
4	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	3,9	
5	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	3,9	
	ТИП 3			
6	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,1	
7	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	6,1	
8	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	м2	6,1	
9	Поліпшене фарбування латексними фарбами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,1	
	Розділ №3. Опорядження стін			
10	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	407,5	
11	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	м2	407,5	
12	Поліпшене фарбування латексними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	407,5	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Демонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	
2	Знімання закслених віконних рам	м2	10,7	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	6,83	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
5	Знімання дверних полотен	м2	11,66	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	178,92	
7	Навантаження сміття вручну	т	8,30246	
8	Перевезення сміття до 20 км	т	8,30246	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Стеля			
1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (за 2рази)	м2	112,84	
	Розділ №2. Закладання прорізів			
2	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	11,53	
	Розділ №3. Стіни			
3	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (за 2рази)	м2	220,32	
4	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	220,32	
5	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	м2	220,32	
6	Поліпшене фарбування латексними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	220,32	
	Розділ №4. Дверні блоки			
7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ із застосуванням анкерів і монтажної піни,	блок	4	
8	Заповнення дверних прорізів алюмінієвими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	3	
	Розділ №5. Підлога			
9	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (за 2рази)	м2	112,84	
10	Улаштування горизонтальної гідроізоляції цементним розчином з рідким склом	м2	112,84	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	112,84	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм)	м2	112,84	
13	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	112,84	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Будівельні та монтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Земляні роботи				
1	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	34,6	
2	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати (до 100м)	м3	34,6	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	104,82	
Розділ №2. Влаштування тротуарів				
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню гранітного	м3	51,32	
5	Улаштування геотекстилю	м2	342,1	
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з цементно-піщаної суміші, жорстви	м3	20,53	
7	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементно-піщаною сумішю	м2	342,1	
8	Улаштування тротуарів із бетонних плит тактильних із заповненням швів цементно-піщаною сумішю	м2	2,16	
9	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	210	
Розділ №3. Озеленення території				
10	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	372,71	
11	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	372,71	
Розділ №4. Встановлення МАФ				
12	Установлення лав	шт	5	
13	Установлення урн	шт	5	
Розділ №5. Влаштування мощення				
14	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	235,4	
15	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	23,54	
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	29,66	
17	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	235,4	
1	2	3	4	5
18	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 10 см)	м2	-235,4	
Розділ №6. Монолітна плита				
19	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	1,22	
20	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,44	
21	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	2,4	
22	Улаштування залізобетонних плит об'ємом до 5 м3	м3	0,8	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Демонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	23,4	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	93,52	
3	Розбирання бортових каменів	м	202,6	
4	Навантаження сміття вручну	т	215,6872	
5	Перевезення сміття до 30 км	т	215,6872	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Демонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	857,6	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	857,6	
3	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	857,6	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	119,33	
5	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	72	
6	(Демонтаж) Установлення водостічних ліжок	шт	10	
7	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	130	
8	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 150 мм,	м2	0,135	
9	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8,33	
10	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
11	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (металеві труби газопроводу)	м2	1,75	
12	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	6,65	
13	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	26,6	
14	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03	
15	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (стійки, навіси)	м2	2,4	
16	Навантаження сміття вручну	т	124,64432	
17	Перевезення сміття до 20 км	т	124,64432	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Утеплення фасаду

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру
1	2	3
	Розділ №1. Утеплення стін	
1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2
	Розділ №2. Відливи	
2	Установлення віконних зливів	м
	Розділ №3. Утеплення цоколю вище рівня землі	
3	Поліпшене штукатурення по каменю стін фасадів	м2
4	Утеплення цоколю плитами теплоізоляційними товщ. 150 мм	м
5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2
	Розділ №4. Утеплення цоколю нижче рівня землі	
6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2
7	Ґрунтування поверхонь фасадів перхлорвініловими сумішами при висоті будинку до 10 м (два шари)	м2
8	Утеплення цоколю пінополістирольними товщ. 150 мм	м
9	Ґрунтування поверхонь фасадів перхлорвініловими сумішами при висоті будинку до 10 м	м2
10	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2
11	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3
	Розділ №5. Стик фасада/цоколь	
12	Установлення профілів цокольних	м
	Розділ №6. Укоси зовнішні	
13	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2
14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2
	Розділ №7. Водозливна система	
15	Улаштування жолобів підвісних	м
1	2	3
16	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м
17	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2

Кількість	Примітка
4	5
1080	
119,28	
118,8	
178,5	
124,7	
178,2	
3178,2	
178,2	
178,2	
178,2	
99,75	
283,5	
42,63	
10,734	
130	
4	5
72	
0,9	