



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08205, Київська область, м. Ірпін, вул. Садова, 38, тел: 04597-67236, факс: 04597-67236,
<https://irpin-med.center>, e-mail: cpmsd_irpin@ukr.net, код ЄДРПОУ 38571999

Від 20 . червня .2023 року

ОГОЛОШЕННЯ

про відбір потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи)

Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області, з метою відбору потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи), повідомляє про відбір потенційних підрядників на виконання капітального ремонту прибудинкової території пункту здоров'я по вулиці Опанасенка Валентина, 112 в с. Діброва, Бучанського району Київської області.

Комерційні пропозиції подаються Замовнику від потенційних підрядників з моменту опублікування даного оголошення.

Розгляд пропозицій здійснюється протокольню створеною комісією після досягнення 3-ьох комерційних пропозицій від потенційних підрядників.

Метод оцінки: найнижча ціна.

Дефектні акти додаються.

Директор

Дмитро Артеменко
4597-952-15



Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Підготовчі роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Звалювання дерев			
1	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев твердих листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см	м3	4,6	
2	Навантаження сміття вручну	т	3,7	
3	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	3,7	
	Корчування пнів			
4	Корчування пнів у грудках природного залягання вручну в міських умовах, діаметром пнів до 60 см	шт	3	
5	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 5 км	т	9,9	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	6,6	
7	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	м3	3,3	
8	Навантаження сміття вручну	т	0,2	
9	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,2	
	Чагарник			
10	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання куцорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,02	
11	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,02	
12	Навантаження сміття вручну	т	0,1	
13	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	0,1	
	Розбирання дерев'яного сараю			
14	Розбирання дерев'яних конструкцій в ручну	м2	48	
15	Навантаження сміття вручну	т	1,2	
16	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	1,2	
	Розбирання існуючого паркану			
17	(Демонтаж) Розбирання профнастилу (4,9м.кв) та металевих лагів (5,4м.п.)	т	0,2	
18	Навантаження сміття вручну	т	0,2	

1	2	3	4	5
19	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 0,02 км	т	0,2	
20	Розбирання існуючих двостворчатих воріт 2000х6000	м2	12	
21	(Демонтаж) Розбирання існуючої калітки 1800х1300	м2	2,7	
22	Навантаження сміття вручну	т	0,09	
23	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	0,09	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Земляні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Влаштування корита під покриття на тротуарі та парковці Тип 1 вручну (ґрунт II групи) середня глибина корита 18 см.	м2	133,9	
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	24,1	
3	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 10 км	т	39,765	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Дорожній

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	155,8	
2	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	155,8	
3	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	24,9	
4	Улаштування щебеневого покриття з щебеню фр. 10мм товщиною 5см	м3	1,245	
5	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	54,5	
6	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	27,3	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Облаштування та обстановка ділянки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,6	
2	Влаштування монолітної основи під паркан з бетону С12/15	м3	0,6	
3	Монтаж стовпа	т	0,0074	
4	Улаштування металевих воріт розміром 1,8 х 4,0 м без хвіртки	м2	7,2	
5	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів	м2	2,34	
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2	
7	Влаштування монолітної основи під паркан з бетону С20/25	м3	2	
8	Монтаж металоконструкцій огорожень	т	0,402	
9	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	м2	128	
10	Установлення лавок, урн	шт	2	
11	Монтаж на відкритій площадці	шт	2	
12	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	24,1	
13	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 10 км	т	36,15	
14	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	739,6	
15	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	м2	-739,6	
16	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	739,6	
17	Улаштування основи з щебеню фр 20-40 мм товщиною 10см	м3	1,1	
18	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	м2	11	
19	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до 10см)	м2	11	