



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08205, Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 38, тел: 04597-67236, факс: 04597-67236,
<https://irpin-med.center>, e-mail: cpmsd_irpin@ukr.net, код ЄДРПОУ 38571999

Від 21 . Листопада .2023 року

ОГОЛОШЕННЯ

про відбір потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи)

Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області, з метою відбору потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи), повідомляє про відбір потенційних підрядників на виконання капітального ремонту будівлі «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3» з благоустроєм території, за адресою: вул. Ніжинська, 11, м. Ірпінь, Бучанський район, Київська область, що постраждала внаслідок військової агресії російської федерації проти України

Комерційні пропозиції подаються Замовнику від потенційних підрядників з моменту опублікування даного оголошення.

Розгляд пропозицій здійснюється протокольною створеною комісією після досягнення 3-ьох комерційних пропозицій від потенційних підрядників.

Метод оцінки: найнижча ціна.

Дефектні акти додаються.

Директор

Дмитро Артеменко
4597-952-15



Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Фасад

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону , площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	52	
2	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	52	
3	Очищення вручну простих фасадів від пили та бруду	м2	173,36	
4	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	173,36	
5	Перевезення сміття до 20 км	т	1,7576	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Благоустрій території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Дитячий майданчик				
1	(Демонтаж) Демонтаж малих архітектурних форм дитячого майданчика	т	0,15	
2	Розбирання резинового покриття	м2	41,54	
3	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,06	
4	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,6	
5	Монтаж малих архітектурних форм дитячого майданчика	т	0,22	
6	Улаштування резинового покриття	м2	41,54	
Розділ №2. Паркан 1				
7	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону , площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	46,97	
8	Очищення вручну простих фасадів від пили та бруду	м2	93,94	
9	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	46,97	
10	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	93,94	
Розділ №3. Паркан 2				
11	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,01	
12	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,01	
13	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10,01	
Розділ №4. Нове покриття з асфальтобетону				
14	Розбирання бортових каменів	м	10,5	
15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	44,37	
16	Перевезення ґрунту до 20 км	т	0,0763164	
17	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	30,6	
18	Улаштування гідроізоляції	м2	153	
19	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	61,2	
20	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	11	

1	2	3	4	5
21	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними катками	м2	153	
22	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 (до 50 мм)	м2	153	
Розділ №5. Навіс 1				
23	Виготовлення конструкцій навісу	т	2,5548	
24	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	1,62	
25	Монтаж конструкцій навісу	т	2,5548	
26	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	61,32	
Розділ №6. Навіс 2				
27	Виготовлення конструкцій навісу	т	2,2367	
28	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	1,36	
29	Монтаж конструкцій навісу	т	2,2367	
30	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	51,2	
Розділ №7. Інші роботи				
31	Перевезення сміття до 20 км	т	2,50559	