



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08205, Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 38, тел: 04597-67236, факс: 04597-67236,
<https://irpin-med.center>, e-mail: cpmsd_irpin@ukr.net, код ЄДРПОУ 38571999

від 24 . ТРАВНЯ .2023 року

ОГОЛОШЕННЯ
про відбір потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи)

Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області, з метою відбору потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи), повідомляє про відбір потенційних підрядників на виконання капітального ремонту приміщень громадського призначення «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №4» за адресою: вул. Михайлівська, 22, м. Ірпінь, Бучанський район, Київська область

Комерційні пропозиції подаються Замовнику від потенційних підрядників з моменту опублікування даного оголошення.

Розгляд пропозицій здійснюється протокольно створеною комісією після досягнення 3-ьох комерційних пропозицій від потенційних підрядників.

Метод оцінки: найнижча ціна.

Дефектні акти додаються.

Директор

Дмитро Артеменко
4597-952-15



Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт "Капітальний ремонт приміщень громадського призначення, вбудованих в житловий будинок

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Демонтажні роботи				
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16	
2	Знімання дверних полотен	м2	29,82	
3	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,3906	
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазуrowаних плиток	м2	72,955	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	13,3	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	51,5	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	141,12	
9	(Демонтаж) Опорядження стін європанелями на основі ДСП	м2	103,14	
10	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	12	
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	190	
12	(Демонтаж) Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	170	
13	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
14	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
15	Демонтаж раковин (умивальників)	к-т	1	
16	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
17	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
18	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	37	
19	Демонтаж кабелю	м	15	
20	Очищення приміщень від сміття	т	7,40734	
21	Перевезення сміття до 10 км	т	7,40734	
Розділ №2. Монтажні роботи				
22	Заповнення дверних прорізів дверними блоками ПВХ із застосуванням анкерів і монтажної піни,	блок	15	

1	2	3	4	5
23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	53,586	
24	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	13,3	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	13,3	
26	Улаштування підложки	м2	51,5	
27	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	м2	51,5	
28	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (кабінети)	м2	141,12	
29	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською для оздоблення "під мрамур" (кабінети)	м2	141,12	
30	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	103,14	
31	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (коридор)	м2	103,14	
32	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською для оздоблення "під мрамур" (коридор)	м2	103,14	
33	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4	
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4	
35	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	23,369	
36	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,369	
37	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	55	
38	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	170	
Розділ №3. Сантехнічні роботи				
39	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
41	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
42	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
43	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
44	Установлення змішувачів	шт	1	
Розділ №4. Поручні у вбиральню ММГ				
45	Установлення поручнів	шт	3	
Розділ №5. Електротехнічні роботи				
46	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	15	
47	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	20	
48	Установлення сушарок для рук	шт	1	
49	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	18	
50	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
51	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
52	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штитах, кількість ламп 1 шт	шт	3	
Розділ №6. Система опалення				
53	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	92,64	
54	Установлення терморегуляторів	комплект	12	

1	2	3	4	5
55	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	40	
56	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	190	
57	Установлення кранів повітряних	комплект	12	
58	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	24	