



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  
МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО)

вул. Садова, 38, м. Ірпінь, Бучанський р-н, Київська обл., 08205  
тел. (04597) 95 260

e-mail: [central.office@irpin-med.center](mailto:central.office@irpin-med.center)

<https://irpin-med.center>

код ЄДРПОУ 38571999

19.08.2024 № 19082024

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### ОГОЛОШЕННЯ

**про відбір потенційних підрядників для виконання робіт з поточного ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи)**

Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області, з метою відбору потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи), повідомляє про відбір потенційних підрядників на виконання капітального ремонту по наступним об'єктам:

Поточний ремонт приміщення Амбулаторії ЗПСМ №3 за адресою: м.Ірпінь, вул.Ніжинська 11.

Комерційні пропозиції подаються Замовнику від потенційних підрядників з моменту опублікування даного оголошення.

Розгляд пропозицій здійснюється протокольню створеною комісією після досягнення 3-ьох комерційних пропозицій від потенційних підрядників.

Метод оцінки: найнижча ціна.

Дефектний акт додається.

**В.о. директора**

Дмитро Артеменко, 459795215



**Дмитро АРТЕМЕНКО**

## Дефектний акт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	50
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	50
3	Очищення поверхонь щітками	м2	50
4	Очищення приміщень від сміття	т	3,91
5	Перевезення сміття до 10 км	т	3,91
	Опорядження приміщень		
6	Ґрунтування	м2	50
7	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	50
8	Протравлення підлоги нейтралізуючим розчином	м2	50
9	Ґрунтування	м2	50
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	50
11	(Демонтаж) Монтаж дерев'яного дверного блоку	т	0,05
12	Заповнення дверних прорізів дверними блоками металопластиковими із застосуванням анкерів і монтажної піни,	блок	1,98
13	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	14,2
14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6
15	Улаштування нятяжної стелі	м2	14,2