



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО)

вул. Садова, 38, м. Ірпін, Бучанський р-н, Київська обл., 08205

тел. (04597) 95 260

e-mail: central.office@irpin-med.center

<https://irpin-med.center>

код ЄДРПОУ 38571999

07.10.2024 № 07102024

На № _____ від _____

ОГОЛОШЕННЯ

про відбір потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту Козинецької амбулаторії ЗПСМ за адресою: вул.Шкільна, 35, с.Козинці Київської області., що здійснюється в 2024 році

Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області, з метою відбору потенційних підрядників для виконання робіт з капітального ремонту (проведення закупівель без використання електронної системи), повідомляє про відбір потенційних підрядників на виконання капітального ремонту по наступним об'єктам:

капітальний ремонт приміщення Козинецької амбулаторії ЗПСМ за адресою: вул.Шкільна, 35, с.Козинці Київської області.

Комерційні пропозиції подаються Замовнику від потенційних підрядників з моменту опублікування даного оголошення.

Розгляд пропозицій здійснюється протокольою створеною комісією після досягнення 3-ьох комерційних пропозицій від потенційних підрядників.

Метод оцінки: найнижча ціна.

Дефектний акт додається.

**Заступник директора
з юридичних питань**

Дмитро Артеменко, 459795215

Дмитро АРТЕМЕНКО

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт амбулаторії за адресою вул.Шкільна, 35, с.Козинці Київської області.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Паркан			
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,56	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,73	
3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,02	
4	Улаштування основи під фундаменти щелепної	м3	0,27	
5	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1	
6	Установлення металеві огорожі з панелей по залізобетонних стовпах	м	51	
7	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	52	
	Покрівля			
8	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	120	
9	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	150	
10	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	25	
	Установка сонячних панелей			
11	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т, кріплення для сонячних панелей	т	0,249655	