



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
**«ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»**
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО)

вул. Садова, 38, м. Ірпінь, Бучанський р-н, Київська обл., 08205

тел. (04597) 95 260

e-mail: central.office@irpin-med.center

<https://irpin-med.center>

код ЄДРПОУ 38571999

15.08.2025

ОГОЛОШЕННЯ
про відбір потенційних підрядників для виконання робіт з
капітального ремонту
(проведення закупівель без використання електронної системи)

Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області з метою якісного та безпечного надання медичних послуг населенню, оголошує відбір потенційних підрядних організацій для виконання робіт з капітального ремонту **рентген-кабінету** у будівлі Гостомельської амбулаторії ЗПСМ, за адресою: селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73.

ОБґРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ У КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ

Рентген-кабінет в майбутньому стане одним із ключових підрозділів закладу, де проводяться обстеження для діагностики захворювань органів дихання, травм опорно-рухового апарату та інших патологій.

Наразі приміщення рентген-кабінету перебуває у незадовільному технічному стані:

- віконні та дверні блоки не відповідають сучасним вимогам до рентгенологічних кабінетів;
- відсутні свинцеві захисні конструкції, що створює ризики для персоналу та пацієнтів;
- інженерні мережі застарілі, потребують заміни та модернізації;
- внутрішнє оздоблення приміщень не відповідає санітарним нормам;
- система вентиляції та кондиціонування потребує повного відновлення для забезпечення належних умов мікроклімату;
- не забезпечено повноцінний радіаційний захист відповідно до вимог ДСП

Без проведення капітального ремонту неможливо повноцінно та безпечно експлуатувати рентгенологічне обладнання, що значно обмежує якість діагностики та створює ризики для здоров'я медичного персоналу і пацієнтів.

ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ (ЗГІДНО З ДЕФЕКТНИМ АКТОМ)

- установлення рентген-захисних дверей та віконних блоків;
- монтаж свинцевих екранів із ламінованих панелей;

- облаштування бар'єрних стін із гіпсокартону з двошаровою ізоляцією;
- улаштування керамічної плитки на підлозі та стінах;
- облаштування підвісної стелі типу «Армстронг»;
- монтаж систем електропостачання, освітлення та заземлення;
- улаштування системи вентиляції та кондиціонування;
- монтаж водопостачання та водовідведення;
- інші відновлювальні та оздоблювальні роботи для приведення кабінету у відповідність до чинних санітарних і радіаційних норм.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Після проведення капітального ремонту буде забезпечено:

- безпечну експлуатацію рентген-обладнання;
- захист пацієнтів та персоналу від надлишкового опромінення;
- відповідність приміщення сучасним будівельним, санітарним та протирадіаційним нормам;
- можливість надання якісних діагностичних послуг мешканцям громади на сучасному рівні.

УМОВИ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

- Комерційні пропозиції приймаються Замовником протягом **15 календарних днів** з моменту публікації цього оголошення.
- Основний критерій оцінки – **найнижча ціна при дотриманні технічних вимог, норм санітарної та радіаційної безпеки.**

До оголошення додається **дефектний акт**

**Заступник директора з
юридичних питань**



Дмитро АРТЕМЕНКО

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ремонт приміщення рентген кабінету за адресою: селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення дверей рентгенозахисних (Застосовно)	м2	4	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1, 57*1,2*2.
2	Установлення віконниць рентгенозахисних (застосовно)	м2	3,768	
3	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	1	
4	Монтаж баритових плит у один шар (Застосовно)	м2	16,8	
5	Монтаж баритових плит стін в 2 шари	м2	33,6	
6	Установлення стін каркасно-плитних із заповненням каркасу плитами фібролітовими в два шари	м2	64,66	
7	Заповнення вертикальних швів баритових плит рентгенозахисною штукатуркою (застосовно)	м шва	230	
8	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	197,58	
9	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	33,95	
10	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	96,0785	
11	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	96,0785	
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	33,95	
13	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	33,95	
14	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	33,95	
15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	40	