



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
**«ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»**
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО)

вул. Садова, 38, м. Ірпінь, Бучанський р-н, Київська обл., 08205
тел. (04597) 95 260
e-mail: central.office@irpin-med.center
<https://irpin-med.center>
код ЄДРПОУ 38571999

02.07.2026

Капітальний ремонт системи опалення Козинецької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Козинці, вул. Шкільна, 35

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір здійснити закупівлю робіт, оприлюднення обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та запрошення потенційних учасників до надання комерційних пропозицій

Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області, керуючись принципами здійснення публічних закупівель, визначеними статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме принципами добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності та пропорційності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, повідомляє про намір здійснити закупівлю робіт:

«Капітальний ремонт системи опалення Михайлівсько-Рубежівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 11».

Закупівля здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету Ірпінської міської територіальної громади, передбачених на реалізацію зазначеного проєкту.

Проєктно-кошторисна документація на зазначений об'єкт будівництва розроблена в установленому законодавством порядку та отримала позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації, що підтверджує відповідність кошторисної документації вимогам чинного законодавства у сфері будівництва.

На підставі розробленої проєктно-кошторисної документації та позитивного експертного звіту Замовником здійснюється визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275, шляхом аналізу ринку, опрацювання комерційних (цінових) пропозицій потенційних виконавців робіт та інформації щодо вартості аналогічних робіт.

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі», під час планування закупівлі Замовник має право проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, підтвердження актуальності очікуваної вартості предмета закупівлі, отримання інформації про потенційних виконавців робіт та забезпечення максимальної конкуренції під час проведення процедури закупівлі.

Крім того, з метою забезпечення відкритості та прозорості використання коштів місцевого бюджету, а також враховуючи положення пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Замовник оприлюднює на офіційному вебсайті підприємства

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення.

Запрошення до співпраці

КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області запрошує до співпраці суб'єктів господарювання, які мають досвід виконання робіт з капітального ремонту систем опалення, реконструкції та капітального ремонту будівель закладів охорони здоров'я або інших об'єктів соціальної інфраструктури.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та формування конкурентного середовища просимо надати:

- інформацію про підприємство та контактну особу;
- інформацію щодо досвіду виконання аналогічних договорів;
- орієнтовну комерційну (цінову) пропозицію на виконання робіт;
- інформацію щодо можливих технічних рішень, застосування сучасних матеріалів та обладнання (за наявності пропозицій);
- орієнтовні строки виконання робіт.

Комерційні пропозиції та інформацію просимо надсилати на електронну адресу:

central.office@irpin-med.center

або подавати за адресою:

08205, Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 38.

Надана інформація використовуватиметься виключно для аналізу ринку, підтвердження актуальності очікуваної вартості предмета закупівлі та підготовки до проведення процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Надання комерційних пропозицій та участь у попередніх ринкових консультаціях не є участю у процедурі закупівлі, не створює для суб'єктів господарювання жодних переваг під час проведення закупівлі та не обмежує конкуренцію між потенційними учасниками.

Замовник запрошує всіх зацікавлених суб'єктів господарювання долучитися до консультацій та надати свої пропозиції, що сприятиме визначенню економічно обґрунтованої очікуваної вартості предмета закупівлі, забезпеченню добросовісної конкуренції, ефективному використанню коштів місцевого бюджету та якісній реалізації проекту в інтересах Ірпінської міської територіальної громади.

Додатки:

1. Позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації.
2. Відомість обсягів робіт.
3. Дефектний акт.

**Уповноважена особа з
публічних закупівель**



Алла ГОРОШКО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТИЗА
МБК"

ЄДРПОУ 39292946 м. Київ, проспект Соборності, 15/17

7509615@ukr.net +38(050)-842-91-74



Документ створено
в Єдиній державній електронній
системі у сфері будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

СОПІТ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
(Заступник генерального директора)

М.П.
Підпис Ініціал, прізвище
24 червня 2026 р.

місто Чернівці
Реєстраційний номер EX01:5752-5520-9155-1629
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 55909 від 23 червня 2026

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочим проектом

(стадія проектування)

Капітальний ремонт системи опалення Козинецької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини:
Київська обл., Бучанський район, с. Козинці, вул. Шкільна, 35

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:5718-8030-6062-3308
Реєстраційний номер Проектної документації PD01:1407-3135-1197-4483
Класи наслідків (відповідальності) об'єктів CC1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (38571999),
Юридична особа - Ініціатор , +38(045)-979-52-60, central.office@irpin-med.center, УКРАЇНА, Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь (станом на 01.01.2021), вулиця Садова , б. 38

(назва організації)

Місцезнаходження об'єкта:

Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, с. Козинці (станом на 01.01.2021), вулиця Шкільна, 35

Генеральний проектувальник проектної документації Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-СОЛЮШН»

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-СОЛЮШН»

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 10 червня 2026 року складала 1130.62 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 752.107 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 88.888 тис. грн.

інші витрати – 289.625 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної частини проектної документації та зняття зауваг установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені проектною документацією на будівництво, розроблено згідно з вимогами Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 23 червня 2026 року складає 1128.819 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 752.107 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 88.888 тис. грн.

інші витрати – 287.824 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

Заступник генерального директора

СОПІТ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище

Головний експерт проекту

САВКА Олександра Іванівна

Підпис

Ініціал, прізвище

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1130,620 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 3,96 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт системи опалення Козинецької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини: Київська обл., Бучанський район, с. Козинці, вул. Шкільна, 35

Складений в поточних цінах станом на 10 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт системи опалення Козинецької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини: Київська обл., Бучанський район, с. Козинці, вул. Шкільна, 35	648,164	86,805	-	734,969
		Разом по главі 2:	648,164	86,805	-	734,969
		Разом по главах 1-7:	648,164	86,805	-	734,969
		Разом по главах 1-8:	648,164	86,805	-	734,969
		Разом по главах 1-9:	648,164	86,805	-	734,969

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	11,025	11,025
		Разом по главі 10:	-	-	11,025	11,025
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	70,000	70,000
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14,240	14,240
		Разом по главі 12:	-	-	84,240	84,240
		Разом по главах 1-12:	648,164	86,805	95,265	830,234
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	88,387	-	-	88,387
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	17,677	17,677
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	15,556	2,063	2,286	19,925
		Разом	752,107	88,868	115,228	956,223
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	174,397	174,397
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	752,107	88,868	289,625	1130,620
		Зворотні суми	-	-	-	3,980
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	3,980

Керівник проектної організації
ТОВ "БУД-СОЛЮШН"

Шинкарь М. С.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Зозуляк І. В.

Керівник



Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:5752-5520-9155-1629

Редакція документа

№ 1 від 23.06.2026

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

24.06.2026

Перелік підписантів

1. СОПІТ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ,Заступник генерального директора
2. САВКА Олександра Іванівна ,Головний експерт проекту

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт системи опалення Козинецької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини:
Київська обл., Бучанський район, с. Козинці, вул. Шкільна, 35

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Знімання дверних полотен	м2	5,1	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	49	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,6	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,6	
6	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	12,6	
7	(Демонтаж) На кожні 30 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	12,6	
	<u>Розділ 2. Дверні прорізи</u>			
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику	м2	1,5	
9	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,86	
10	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,3	
11	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	5,3	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,3	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,6	
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6	
17	На кожні 40 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до 60 мм/	м2	14,6	
18	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,6	

1	2	3	4	5
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Локальний кошторис 02-01-02 на тепломеханічні рішення</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м2	12,6	
20	(Демонтаж) Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	котел	1	
21	(Демонтаж) Установлення електричного котла	прилад	1	
22	(Демонтаж) Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	
23	(Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
24	Спускання води із системи	м	134	
25	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	7	
26	Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів без кожуха	котлів	1	
27	Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів	шт	1	
28	Демонтаж термометрів котелень і теплових пунктів	шт	1	
29	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	89	
30	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	45	
31	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт	2	
32	Додавати або вилучати на кожні 300 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм	шт	2	
33	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	6	
34	Додається або вилучається на кожні 100 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм	шт	6	
35	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	40	
36	Додавати або вилучати на кожні 310 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм <u>Розділ 2. Обладнання</u>	шт	40	
37	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	котел	1	
38	Установлення електричного котла	прилад	1	
39	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	
40	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Трубопроводи та арматура</u>			
41	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	4	
42	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 25 мм	клапан	1	
43	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
44	Установлення клапанів зворотніх діаметром до 25 мм	клапан	3	
45	Установлення муфтових кранів	шт	8	
46	Установлення манометрів	комплект	5	
47	Установлення групи безпеки котла	шт	2	
48	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	
49	Установлення автоматичних повітрявідвідників	шт	2	
	<u>Розділ 4. Радіатори</u>			
50	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,167	
51	Установлення кутових радіаторних кранів з термоголовкою	клапан	8	
	<u>Розділ 5. Труби та фітінги</u>			
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	68	
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	52	
55	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	132	
56	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15	
57	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	82	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на димова труба</u>			
58	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	11,55	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на система вентиляції</u>			
59	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	1	
60	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,28	
61	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 30 мм	м	10	
62	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
63	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,08	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство
«Ірпінський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	5,1	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	49	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,6	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,6	
6	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	12,6	
7	(Демонтаж) На кожні 30 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	12,6	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику	м2	1,5	
9	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,86	
10	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,3	
11	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	5,3	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,3	
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,6	
	Підлоги			
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6	
17	На кожні 40 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до 60 мм/	м2	14,6	

1	2	3	4	5
18	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,6	
	Стеля			
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,6	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт тепломеханічні рішення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	котел	1	
2	(Демонтаж) Установлення електричного котла	прилад	1	
3	(Демонтаж) Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	
4	(Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
5	Спускання води із системи	м	134	
6	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	7	
7	Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів без кожуха	котлів	1	
8	Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів	шт	1	
9	Демонтаж термометрів котелень і теплових пунктів	шт	1	
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	89	
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	45	
12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт	2	
13	Додавати або вилучати на кожні 300 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм	шт	2	
14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
15	Додається або вилучається на кожні 100 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм	шт	6	
16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	40	
17	Додавати або вилучати на кожні 310 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм	шт	40	
18	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	котел	1	
19	Установлення електричного котла	прилад	1	
20	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	
21	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
22	Установлення клапанів запобіжних однажильних діаметром до 25 мм	клапан	4	
23	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 25 мм	клапан	1	
24	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
25	Установлення клапанів зворотніх діаметром до 25 мм	клапан	3	
26	Установлення муфтових кранів	шт	8	
27	Установлення манометрів	комплект	5	
28	Установлення групи безпеки котла	шт	2	
29	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	
30	Установлення автоматичних повітрявідвідників	шт	2	
31	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,167	
32	Установлення кутових радіаторних кранів з термоголовкою	клапан	8	
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	68	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	52	
36	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	132	
37	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15	
38	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	82	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт димова труба**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	11,55	

Склав інженер-проектувальник Шинкар М. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Зозулюк І. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** система вентиляції

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрата	1	
2	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,28	
3	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 30 мм	м	10	
4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
5	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,08	